

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.1	0507-01	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.1	0403-03	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - materiały z rozbiórki (dachówka, drewno rozbiórkowe, cegła)	m ³		
d.1	0109-11	8.20	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - materiały z rozbiórki (dachówka, drewno rozbiórkowe, cegła)	m ³		
d.1	0109-12	Krotność = 14 8.20	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
2		Naprawa konstrukcji więźarów pełnych i niepełnych			
5	NNRNKB	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju do 180 cm2 - uszkodzone w wyniku długotrwałych procesów gnilnych drewna i zalewania wodami opadowymi - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ³		
d.2	202 0416-01	1.35	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
6	NNRNKB	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy o dł. ponad 2 m i przekroju do 180 cm2- uszkodzone w wyniku długotrwałych procesów gnilnych drewna i zalewania wodami opadowymi- kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ³		
d.2	202 0417-05	1.28	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
7	NNRNKB	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm2 - uszkodzone w wyniku długotrwałych procesów gnilnych drewna i zalewania wodami opadowymi - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ³		
d.2	202 0418-01	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8	NNRNKB	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2- uszkodzone w wyniku długotrwałych procesów gnilnych drewna i zalewania wodami opadowymi - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ³		
d.2	202 0418-05	1.75	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
9	NNRNKB	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - jętki i rygle o przekroju do 180 cm2 - uszkodzone w wyniku długotrwałych procesów gnilnych drewna i zalewania wodami opadowymi - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ³		
d.2	202 0419-04	1.42	m ³	1.420	
				RAZEM	1.420
10	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm - kontrłaty - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.2	0410-02	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
11	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.2	0103-03	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
12	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm - łaty- kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.2	0410-02	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
13	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.2	0627-04	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
14	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków- kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.2	0631-01	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
15	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.2	0513-05	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
16	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan - cynku- kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.2	0515-02	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - kontynuacja i zakończenie prac dekarских	m ²		
d.2	1603-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
18	KNR-W 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych lub ich części - kontynuacja i zakoń-	m		
d.2	0412-01	czenie prac dekarских	m	26.800	
		26.80		RAZEM	26.800
19	KNR-W 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - kontynuacja i za-	m		
d.2	0412-03	kończenie prac dekarских	m	80.700	
		80.70		RAZEM	80.700