

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi zewnętrznych folią oraz zabezpieczenie epitafiów zamontowanych na ścianach absydy 2.61+21.2-8	m ² m ²	 15.810	 15.810
				RAZEM	15.810
2 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków zasolonych oraz w miejscach uszkodzeń, odparzeń oraz ospożeń (przyjęto skucie tynków na wysokość ok. 3.0 m od poziomu gruntu) 114.76+155.34-24	m ² m ²	 246.100	 246.100
				RAZEM	246.100
3 d.1	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ściana elewacji absydy 320.77+517.78-80	m ² m ²	 758.550	 758.550
				RAZEM	758.550
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.4+4.5	m ³ m ³	 7.900	 7.900
				RAZEM	7.900
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 11 3.4+4.5	m ³ m ³	 7.900	 7.900
				RAZEM	7.900
2		Wzmocnienie ścian absydy i gurtu otworu okiennego			
2.1		Roboty budowlane - wzmocnienie spękań ścian absydy o gurtu otworu okiennego			
6 d.2.1	KNR 19-01 0729-03 analogia	Wypełnienie spękań ścian o rozwarości powyżej 5 mm pod ciśnieniem kompozycją wg. projektu 18.20	m m	 18.200	 18.200
				RAZEM	18.200
7 d.2.1	KNR 19-01 0729-03 analogia	Wyrównanie powierzchni spękań zaprawą RUREWALL R/Z 28.39	m ² m ²	 28.390	 28.390
				RAZEM	28.390
8 d.2.1	KNR 0-39 0111-02	Wykonanie wzmocnienia siatkami RUREDIL X MESH C 10 w obrębie gzymsu okapowego i otworu okiennego na ścianie absydy (1.07+7.77+7.69+2.31+3)*1.3	m ² m ²	 28.392	 28.392
				RAZEM	28.392
3		Tynki zewnętrzne			
9 d.3	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich - w miejscach skucia i odpażeń powyżej poziomu tynków renowacyjnych 29.69+38.2	m ² m ²	 67.890	 67.890
				RAZEM	67.890
10 d.3	TZKNBK VIII 02-31	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów,wnękach o szer.do 30 cm 8.80+28.80-8	m ² m ²	 29.600	 29.600
				RAZEM	29.600
11 d.3	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 198.36+362.46-80	m ² m ²	 480.820	 480.820
				RAZEM	480.820
12 d.3	TZKNBK VIII 03-81	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy - naprawa uszkodzonych gzymsów okapowych 32.77+51.78	m m	 84.550	 84.550
				RAZEM	84.550
4		Tynki renowacyjne			
13 d.4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 98.01+155.34-24	m ² m ²	 229.350	 229.350
				RAZEM	229.350
14 d.4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły 98.01+155.34-24	m ² m ²	 229.350	 229.350
				RAZEM	229.350
15 d.4	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ścian ręczna 98.01+517.80-80	m ² m ²	 535.810	 535.810
				RAZEM	535.810
16 d.4	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna ścian 98.01+517.80-80	m ² m ²	 535.810	 535.810
				RAZEM	535.810
17 d.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 98.01+155.34-80	m ² m ²	 173.350	 173.350
				RAZEM	173.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 98.01+155.34-24	m ² m ²	 229.350	
				RAZEM	229.350
5		Malowanie			
19 d.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - gzymsy, 13.11+18.53	m ² m ²	 31.640	
				RAZEM	31.640
20 d.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - ściany 327.70+517.80-80	m ² m ²	 765.500	
				RAZEM	765.500
21 d.5	KNR-W 4-01 0506-01	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki pojedynczo o powierzchni do 1 m ² - na zwieńczeniu przypór 5	msc. msc.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6		Rusztowania			
22 d.6	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 327.70+517.80-80	m ² m ²	 765.500	
				RAZEM	765.500
23 d.6 r.16 z.sz.5.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,9,10,11,12,19,20)			